

HORNYÁK

Útépítő és Szolgáltató Kft.

2890 Tata, Janek Géza utca 8-10

Feladó: Hornyák Csaba
Levélcím: 2890 Tata, Janek Géza u 8-10.
Tel./fax: +36/34/479-198
E-mail: tata@hornyakkft.hu

Tárgy: Ajánlat „Kesztlöc, áteresz kivitelezése” tárgyában

Tisztelt Címzett!

Köszönettel vettük ajánlatkérését, melyre a mellékelt költségvetés szerinti ajánlatot adjuk.

Nettó ajánlati ár: **17 080 166.-Ft+áfa**

Ajánlatunkat azzal a kitételrel küldjük meg az Önök részére, hogy árajánlatunk nem tartalmazza a csatolmányként megküldött oszlop áthelyezését. a tervezett szélesítés pedig nem építhető meg az oszlop áthelyezése nélkül.

A villanyoszlop áthelyezésének költsége – tájékoztató jelleggel – 200 000.- Ft – 250 000.- Ft körül lehet, de a léghábelek átkötésének tervezése és engedélyeztetése és tényleges kiviteleztetése a léghábelek üzemeltetőinek feladata és akár 1 éves folyamat is lehet.

Melléklet: 1 db tételes ajánlat
1 db fotó

Felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére.

Tata, 2017. november 17.

HORNYÁK
Útépítő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.
Adószám: 11185417-2-11
Tel./Fax: (34) 479-198



Hornyák Csaba

Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.

Tétel szám	Tétel	Mennyiség	Egység		Egységár (Ft)		Összeg (Ft)		ÖSSZESEN		
			anyag	díj	anyag	díj	anyag	díj	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)	
Kesztölc, Malom és Rákóczi utcák összekötésének kiépítése											
1.	Ideiglenes forgalomkorlátozás tervezése, engedélyeztetése	1	klts	0	172 500	0	172 500	172 500		172 500	
2.	Ideiglenes forgalomkorlátozás építése, bontása	1	klts	0	115 000	0	115 000	115 000		115 000	
4.	Meglévő gyalogos hid bontása	1	db	0	40 250	0	40 250	40 250		40 250	
5.	Élvágás aszfaltburkolaton	15	m	518	288	7 770	4 320	806		12 090	
6.	Aszfalt burkolat marása, mart anyag elszállítása	95	m2	3 220	7 475	305 900	710 125	10 695		1 016 025	
7.	Humuszos termőföld leszedése, szállítása	5	m3	4 600	3 091	23 000	15 455	7 691		38 455	
8.	Földkiemlés bevágásban, fejtett föld elszállítása	115	m3	4 600	3 329	529 000	382 835	7 929		911 835	
9.	Tűkörkésítés. tömörítés	240	m2	0	270	0	64 800	270		64 800	
10.	Talajjavító réteg építése	53	m3	5 736	3 163	304 008	167 639	8 899		471 647	
11.	FZKA alapréteg építése, tömörítése	75	m3	6 400	3 163	480 000	237 225	9 563		717 225	
12.	Süllyesztett szegély építése C20/15-24 F1 betongerendába rakva	143	m	4 459	2 277	637 637	325 611	6 736		963 248	
13.	Kiemelt szegély építése C20/15-24 F1 betongerendába rakva	18	m	4 459	2 277	80 262	40 986	6 736		121 248	
14.	AC11 kötő 50/70 aszfalt kötőréteg építése, tömörítése	18	m3	73 744	14 375	1 327 392	258 750	88 119		1 586 142	
15.	AC11 kopó j. aszfalt kopóréteg építése, felület előzetes letakarításával, bitumenemulziós permetezéssel	35	m3	85 228	15 525	2 982 980	543 375	100 753		3 526 355	
16.	Burkolt árok időszakos víztelenítése	1	klts	0	109 250	0	109 250	109 250		109 250	
17.	Burkolt árok bontása, bontott anyag eszállítása	70	m2	1 208	2 990	84 560	209 300	4 198		293 860	
18.	Földkiemelés árokából, fejtett föld elszállítása	14	m3	4 600	4 198	64 400	58 772	8 798		123 172	
19.	Homokos kavics alapréteg építése, tömörítése	13	m3	5 736	3 824	74 568	49 712	9 560		124 280	
20.	Beton Melior 2x100x100x15 e.gy. Iker átereszt beépítése	11	m	258 750	55 775	2 846 250	613 525	314 525		3 459 775	

Tétel szám	Tétel	Mennyiség	Egység		Összeg (Ft)		ÖSSZESEN		
			Egység	Egységár (Ft)	anyag	díj	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)	
Kesztőlc, Malom és Rákóczi utcák összekötésének kiépítése									
21.	Monolit vasbeton elő és utófelek építése	2	db	344 425	143 750	688 850	287 500	488 175	976 350
	Burkolt árok készítése 60x40x10 e.gy mederlap								
22.	burkolattal, betonba fektetve, vízzáró habarcs fugázással, monolit fejrerenda lezárással	72	m2	9 186	6 350	661 392	457 200	15 536	1 118 592
23.	C30/37 XF3 beton burkolat készítése kézi erővel	10	m3	28 238	14 375	282 380	143 750	42 613	426 130
24.	Horganyzott gyalogos csókorlát elhelyezése	6	m	29 900	6 325	179 400	37 950	36 225	217 350
25.	Megvalósulási tervek elkészítése	1	klts	0	230 000	0	230 000	230 000	230 000
26.	Szakfelügyeletek	1	klts	0	74 750	0	74 750	74 750	74 750
27.	Táblatartó oszlopok elhelyezése	2	db	13 225	4 025	26 450	8 050	17 250	34 500
28.	Kresz táblák lehelyezése	2	db	19 421	1 725	38 842	3 450	21 146	42 292
29.	Humuszterítés	7	m3	5 865	2 760	41 055	19 320	8 625	60 375
30.	Füvesítés	90	m2	190	173	17 100	15 570	363	32 670
	Nettó ajánlati ár					11 683 196	5 396 970		17 080 166
	Áfa (27 %)								4 611 645
	Bruttó ajánlati ár								21 691 811