

# HORNYÁK

Útépítő és Szolgáltató Kft.

2890 Tata, Janek Géza utca 8-10

Feladó: Hornyák Csaba  
Levélcím: 2890 Tata, Janek Géza u 8-10.  
Tel./fax: +36/34/479-198  
E-mail: [tata@hornyakkft.hu](mailto:tata@hornyakkft.hu)

**Tárgy:** Ajánlat „Kesztölc, átereszt kivitelezése” tárgyában

Tisztelt Címzett!

Köszönettel vettük ajánlatkérését, melyre a mellékelt költségvetés szerinti ajánlatot adjuk.

Nettó ajánlati ár: **17 080 166.-Ft+áfa**

Ajánlatunkat azzal a kitéttel küldjük meg az Önök részére, hogy árajánlatunk nem tartalmazza a csatolmányként megküldött oszlop áthelyezését. a tervezett szélesítés pedig nem építhető meg az oszlop áthelyezése nélkül.

A villanyoszlop áthelyezésének költsége – tájékoztató jelleggel – 200 000.- Ft – 250 000.- Ft körül lehet, de a léghábelek átkötésének tervezése és engedélyeztetése és tényleges kiviteleztetése a léghábelek üzemeltetőinek feladata és akár 1 éves folyamat is lehet.

Melléklet: 1 db tételes ajánlat  
1 db fotó

Felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére.

Tata, 2017. november 17.

**HORNYÁK**  
Útépítő és Szolgáltató Kft.  
2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.  
Adószám: 11185417-2-11  
Tel./Fax: (34) 479-198



Hornyák Csaba

Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.

Tétel szám	Tétel	Mennyiség	Egység		Összeg (Ft)		ÖSSZESEN		
			Egységár (Ft)	anyag	díj	anyag	díj	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)
<b>Kesztölc, Malom és Rákóczi utcák összekötésének kiépítése</b>									
1.	Ideiglenes forgalomkorlátozás tervezése, engedélyeztetése	1	klts	0	172 500	0	172 500	172 500	172 500
2.	Ideiglenes forgalomkorlátozás építése, bontása	1	klts	0	115 000	0	115 000	115 000	115 000
4.	Meglévő gyalogos hid bontása	1	db	0	40 250	0	40 250	40 250	40 250
5.	Élvágás aszfaltburkolaton	15	m	518	288	7 770	4 320	806	12 090
6.	Aszfalt burkolat marása, mart anyag elszállítása	95	m2	3 220	7 475	305 900	710 125	10 695	1 016 025
7.	Humuszos termőföld leszedése, szállítása	5	m3	4 600	3 091	23 000	15 455	7 691	38 455
8.	Földkiemlés bevágásban, fejtett föld elszállítása	115	m3	4 600	3 329	529 000	382 835	7 929	911 835
9.	Tűkörkésítés. tömörítés	240	m2	0	270	0	64 800	270	64 800
10.	Talajjavító réteg építése	53	m3	5 736	3 163	304 008	167 639	8 899	471 647
11.	FZKA alapréteg építése, tömörítése	75	m3	6 400	3 163	480 000	237 225	9 563	717 225
12.	Süllyesztett szegély építése C20/15-24 F1 betongerendába rakva	143	m	4 459	2 277	637 637	325 611	6 736	963 248
13.	Kiemelt szegély építése C20/15-24 F1 betongerendába rakva	18	m	4 459	2 277	80 262	40 986	6 736	121 248
14.	AC11 kötő 50/70 aszfalt kötőréteg építése, tömörítése	18	m3	73 744	14 375	1 327 392	258 750	88 119	1 586 142
15.	AC11 kopó j. aszfalt kopóréteg építése, felület előzetes letakarításával, bitumenemulziós permetezéssel	35	m3	85 228	15 525	2 982 980	543 375	100 753	3 526 355
16.	Burkolt árok időszakos víztelenítése	1	klts	0	109 250	0	109 250	109 250	109 250
17.	Burkolt árok bontása, bontott anyag eszálítása	70	m2	1 208	2 990	84 560	209 300	4 198	293 860
18.	Földkiemelés árokából, fejtett föld elszállítása	14	m3	4 600	4 198	64 400	58 772	8 798	123 172
19.	Homokos kavics alapréteg építése, tömörítése	13	m3	5 736	3 824	74 568	49 712	9 560	124 280
20.	Beton Melior 2x100x100x15 e.gy. Iker átereszt beépítése	11	m	258 750	55 775	2 846 250	613 525	314 525	3 459 775

Tétel szám	Tétel	Mennyiség	Egység		Egységár (Ft)		Összeg (Ft)		ÖSSZESEN		
			anyag	díj	anyag	díj	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)			
<b>Kesztőlc, Malom és Rákóczi utcák összekötésének kiépítése</b>											
21.	Monolit vasbeton elő és utófelek építése Burkolt árok készítése 60x40x10 e.gy mederlap	2	db	344 425	143 750	688 850	287 500	488 175	976 350		
22.	burkolattal, betonba fektetve, vízzáró habarcs fugázással, monolit fejrerenda lezárással	72	m2	9 186	6 350	661 392	457 200	15 536	1 118 592		
23.	C30/37 XF3 beton burkolat készítése kézi erővel	10	m3	28 238	14 375	282 380	143 750	42 613	426 130		
24.	Horganyzott gyalogos csókorlát elhelyezése	6	m	29 900	6 325	179 400	37 950	36 225	217 350		
25.	Megvalósulási tervek elkészítése	1	klts	0	230 000	0	230 000	230 000	230 000		
26.	Szakfelügyeletek	1	klts	0	74 750	0	74 750	74 750	74 750		
27.	Táblatartó oszlopok elhelyezése	2	db	13 225	4 025	26 450	8 050	17 250	34 500		
28.	Kresz táblák lehelyezése	2	db	19 421	1 725	38 842	3 450	21 146	42 292		
29.	Humuszterítés	7	m3	5 865	2 760	41 055	19 320	8 625	60 375		
30.	Füvesítés	90	m2	190	173	17 100	15 570	363	32 670		
	<b>Nettó ajánlati ár</b>					11 683 196	5 396 970		17 080 166		
	Áfa (27 %)								4 611 645		
	Bruttó ajánlati ár								21 691 811		